

NARUČITELJ: OPĆINA KONČANICA  
KONČANICA 260

GRAĐEVINA: CENTAR ZA UDRUGE

LOKACIJA: KONČANICA 262  
k.č.br. 552 K.O. KONČANICA

BR TD: 12/19

## TROŠKOVNIK ZA ADAPTACIJU CENTRA ZA UDRUGE

	jedinična mjera	količina	cijena po jediničnoj mjeri	ukupno
<b>I. PRIPREMNI RADOVI</b>				
1. Demontiranje postojećeg utorenog crijepa sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 2,00 km. Obračun po m2 crijepa.	m2	474,60		
2. Demontiranje sljemenjaka sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 2,00 km. Obračun po m1 sljemenjaka.	m1	53,00		
3. Demontiranje pocinčane bojane krovne limarije sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 2,00 km.	m1	25,00		
oborinske vertikale	m1	54,00		
horizontalne žljebe	m1	14,10		
krovne uvale	m1	12,30		
opšav zida i krova	kom	2,00		
opšav dimnjaka 40/40	m1	61,60		
vjetar lajsne				
4. Čišćenje tavanskog prostora sa utovarom materijala u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 2,00 km. Obračun po m2 tavanskog prostora.	m2	110,00		
5. Demontiranje gornje daščane oplata sa utovarom materijala u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 2,00 km.	m2	110,00		
6. Demontiranje krovnih letava sa utovarom materijala u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 2,00 km.	m2	474,60		
7. Izmjena derutnih dijelova krovne konstrukcije, kao i pojačavanje. U cijenu uključiti fungicidnu i protupožarnu zaštitu. U količinu je obračunato 20% od ukupne tlocrtno površine krovišta. Točne količine biti će obračunate nakon demontaže krovnog pokrova.	m2	67,70		
8. Demontaža stolarije sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km. prozori vel. 200/140	kom	1,00		

vel. 180/140	kom	1,00
vel. 60/60	kom	2,00
vrata vel. 160/210	kom	1,00

---

**PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: KN**

**II. ZEMLJANI RADOVI**

- |   |    |      |
|---|----|------|
| 1. Ručni iskop zemlje III i IV kategorije, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 5,00 km           | m3 | 0,45 |
| 2. Iskop betonske podloge i slojeva ispod, sa utovarom materijala u vozilo i odvoz na deponiju udaljenu do 5,00 km. | m3 | 2,00 |
| 3. Dobava i postava tampona od granuliranog kamenog materijala 0-60, debljine 15,00 cm u sabijenom stanju.          | m3 | 5,20 |

---

**ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: KN**

**III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI**

- |   |    |      |
|---|----|------|
| 1. Betoniranje temeljnih stopa betonom marke C16/20.  | m3 | 0,15 |
| 2. Betoniranje donje armirano betonske podloge betonom marke C25/30 B500, armirana sa Q257. | m3 | 5,20 |

---

**BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: KN**

**IV. ZIDARSKI RADOVI**

- |  |    |        |
|--|----|--------|
| 1. Izrada Demit termo obloge pločama od tvrdog polistirena debljine 10,00 cm sa mrežicom, dva sloja ljepila, završni sloj finalno obraditi gletanjem. U cijenu uključiti završnu obradu akrilnom mineralnom žbukom granulacije 1,50 mm. Boja žbuke u dogovoru sa naručiteljem. | m2 | 191,00 |
| 2. Grubo i fino žbukanje zidova produžnim mortom uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom. U cijenu uključiti laku pokretnu skelu.  | m2 | 224,00 |
| 3. Grubo i fino žbukanje pročelja produžnim mortom uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom. Uključiti završnu obradu akrilnom mineralnom žbukom granulacije 1,50 mm i laku pokretnu skelu.   | m2 | 136,70 |

---

**ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: KN**

#### V. TESARSKI RADOVI

1. Dobava i postava daščane oplata koja se pribija sa gornje strane drvenih grednika. Maksimalna širina dasaka je 20,00 cm. U cijenu uključiti fungicidnu i protupožarnu zaštitu dasaka i postojećih drvenih grednika, kao i niveliranje drvenih grednika.  
m2 246,00
2. Dobava i postava krovnih letava 4/5 cm za pokrivanje utorenim crijepom. U cijenu uključiti dobavu i postavu kontra letve 4/5 cm po kosini svakog roga, kao i fungicidnu i protupožarnu zaštitu.  
m2 481,40
3. Izrada, dobava i postava drvene konstrukcije koja se sastoji od: dva stupa 14/14 L=260, dva stupa 10/14 L=370, podrožnice 14/18 L=440, veznih greda 10/10 L=130 - 6 kom., rogova 10/14 L=250 - 6 kom., u cijenu uključiti fungicidnu i protupožarnu zaštitu.  
kompl 1,00
4. Fungicidna i protupožarna zaštita svih postojećih drvenih elemenata uz prethodno čišćenje. Obračunato po m2 tlocrtne površine krovništa.  
m2 338,70
5. Dobava i postava kvalitetne krovne folije kao Tondach Fols sa preklapom minimalno 10,00 cm. Obračunato po m2.  
m2 474,60
6. Dobava i postava lake motažne skele. U skladu sa pravilima zaštite na radu i važećim normativima. U cijenu uključiti demontažu po završetku svih radova.  
m2 191,00

---

#### TESARSKI RADOVI UKUPNO: KN

#### VI. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1. Dobava i postava prešanog crijepa sa dvostrukim bočnim utorima (kao Tondach Kontinental Plus). U cijenu uključiti pripadajuću opremu, fazonске komade.  
m2 474,60
2. Dobava i postava sljemenjaka na sljeme i grebene tipskim sljemenjacima (kao Tondach Đakovo) sa set kopčama uključiv završne pločice.  
m1 53,00

---

#### KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: KN

#### VII. LIMARSKI RADOVI

1. Dobava i postava pocinčanog bojanog trapeznog lima TN 40/193 uključiv sav spojni materijal.  
m2 10,80

2. Dobava i postava pocinčane krovne limarije od pocinčanog lima deb.0,60 mm. U cijenu uključiti obujmice, kuke, kao i prilagodbu postojećim vertikalama.
- |  |     |       |
|--|-----|-------|
| oborinske vertikale Ø 10,00 cm   | m1  | 37,00 |
| horizontalne žljebe Ø 12,50 cm   | m1  | 72,00 |
| krovne uvale r.š. 80,00 cm   | m1  | 14,10 |
| opšav zida i krova r.š. 40,00 cm   | m1  | 12,30 |
| opšav dimnjaka 40/40 od pocinčanog bojanog lima  | kom | 2,00  |
| vjetar lajsna r.š. 40,00 cm  | m1  | 61,60 |
| oblaganje podgleda strehe PCB trapeznim limom TN10, uključiv podkonstrukciju od drvenih letava 4/5 cm. | m2  | 7,70  |
3. Dobava i postava tipskih snjegobrana vel. 34/380 mm. Postavljaju se na razmaku 100 cm u tri reda po visini po obodu krova pokrivenog crijepom.
- |  |    |       |
|--|----|-------|
|  | m1 | 72,00 |
|--|----|-------|
4. Dobava i postava tipskih plastificiranih prozorski klupčica r.š. 25,00 cm.
- |  |    |      |
|--|----|------|
|  | m1 | 5,50 |
|--|----|------|

---

**LIMARSKI RADOVI UKUPNO: KN**

**VIII. STOLARSKI RADOVI**

1. Dobava i postava novih PVC prozora i vrata, izvedenih od kvalitetnih PVC profila sa min. 5 komora sa pocinčanim pojačanjima. Parapeti vrata su od PVC izoliranih panela. Ostakljenje izo staklom 4+16+4 mm. U cijenu uključiti kvalitetni okov, kvake, pribor za otvaranje, te cilindrične bravice sa ključevima. Prije izrade stolarije mjere provjeriti na licu mjesta.
- dvokrilna otvarajuća vrata sa punim parapetom h=80 cm
- |              |     |      |
|--------------|-----|------|
| vel. 160/210 | kom | 1,00 |
|--------------|-----|------|
- dvokrilni otklopno zaokretni prozor
- |              |     |      |
|--------------|-----|------|
| vel. 200/140 | kom | 1,00 |
| vel. 180/140 | kom | 1,00 |
| vel. 180/80  | kom | 1,00 |
- jednokrilni otklopno zaokretni prozor
- |            |     |      |
|------------|-----|------|
| vel. 60/60 | kom | 2,00 |
|------------|-----|------|

---

**STOLARSKI RADOVI UKUPNO: KN**

**IX. BRAVARSKI RADOVI**

1. Izrada, dobava i postava dvokrilnih vrata na ulazu u podrum. Okvir izvesti od čel.L profila 25/25/3 mm, krila izvesti sa okvirom od čel.kvadratnih profila 25/25/3 mm sa ispunom od pocinčanog bojanog lima deb.0,60 mm dijagonalno biganog. Okvir se sidri u psotojeći arm.bet. zid. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, kvakam i cilindričnim bravicama. Sve metalne dijelove bojati temeljnom i dvokratno uljanom bojom. Sve komplet.
- |              |     |      |
|--------------|-----|------|
| vel. 150/170 | kom | 1,00 |
|--------------|-----|------|

2. Popravak dvokrilnih kliznih vrata. Sa okvira vrata demontirati ispunu od višeslojne drvene ploče, te na okvir pričvrstiti pocinčani bojani trapezni lim TN-20. Sve metalne elemente očistiti od hrđe i bojati temeljnom i dvokratno uljanom bojom. Vrata osigurati graničnicima i cilindričnom bravicom sa ključevima. Sve komplet.

vel. 380/305

kom 2,00

---

**BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: KN**

**X. SOBOSLIKARSKI RADOVI**

1. Bojanje sokla vodootpornom fasadnom bojom uz sve potrebne predradnje.

m2 17,00

---

**SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: KN**

**REKAPITULACIJA**

**I. PRIPREMNI RADOVI**

**II. ZEMLJANI RADOVI**

**III. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI**

**IV. ZIDARSKI RADOVI**

**V. TESARSKI RADOVI**

**VI. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI**

**VII. LIMARSKI RADOVI**

**VIII. STOLARSKI RADOVI**

**IX. BRAVARSKI RADOVI**

**X. SOBOSLIKARSKI RADOVI**

---

**UKUPNO:**

**PDV 25 %**

---

**SVEUKUPNO: KN**

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019. godine

Ponuditelj:

MP