

INVESTITOR: **OPĆINA KONČANICA**

GRAĐEVINA: **MJESNI DOM**

LOKACIJA: **ŠUPLJA LIPA**

**TROŠKOVNIK
ZA ADAPTACIJU I DOVRŠENJE MJESNOG DOMA**

I. ZEMLJANI RADOVI

1. Iskop zemlje III kategorije za silaznu rampu za sanitarni čvor u suterenu.

m3 15,45

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: KN

II. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1. Betoniranje arm.bet.zidića silazne rampe, kose rampe i arm.bet.podloge u armiranom betonu C25, uključiv potrebnu oplatu i armaturu.

beton	m3	4,90
oplatu	m2	12,00
mrežna armatura	kg	180,00

ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO : KN

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

I. ZEMLJANI RADOVI

II. BET. I ARM. BET. RADOVI

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: KN

B. OBRTHIČKI RADOVI

I. STOLARSKI RADOVI

Svi elementi su od tipskih PVC profila (po sistemu Komerling, Salamander ili sl.), sa pocinčanim profilima kroz presjek, sa min. 6 komora. Puni parapeti su izolirani min. 30,00 mm, ostakljenje izo staklom 4+16+4 mm. Vrata i prozore opremiti kvalitetnim okovom, kvakama sa bravicama i štitovima). Sve komplet.

1. Dobava ulaznih PVC jednokrlnih djelomično ostakljenih vrata.

vel. 110/210 kom 2,00

2. Dobava i ugradnja unutarnjih jednokrlnih furniranih vrata, sve komplet opremljeno za upotrebu.

vel. 100/200 kom 2,00

vel. 90/200 kom 2,00

vel. 80/200 kom 1,00

vel. 60/200 kom 4,00

3. Dobava i postava PVC prozora ostakljenih izo staklom .Sve komplet sposobno za upotrebu.

vel. 60/60 kom 5,00

vel. 60/90 kom 1,00

vel. 80/90 kom 1,00

vel. 100/120 kom 2,00

STOLARSKI RADOVI UKUPNO: KN

II. KERAMIČARSKI RADOVI

- | | | |
|--|----|--------|
| 1. Dobava i popločavanje podnim keramičkim pločicama I. klase po izboru projektanta. Pločice se postavljaju u cem. malter M-10, sistem polaganja reška na rešku debljine 3,00 mm. U cijenu uključiti fugiranje masom za fugiranje. | m2 | 66,30 |
| 2. Dobava i popločavanje zidnim keramičkim pločicama I. klase po izboru projektanta. Pločice se postavljaju u cem. malter M-10, sistem polaganja reška na rešku debljine 3,00 mm. U cijenu uključiti fugiranje masom za fugiranje. | m2 | 110,60 |

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:KN

III. SOBOSLIKARSKI RADOVI

- | | | |
|--|----|--------|
| 1. Bojenje zidova i stropova prostorija poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. | m2 | 534,77 |
| 2. Bojenje sokla doma bojom za beton smeđe boje. | m2 | 30,46 |
| 3. Prebojanje stropa od lamperije lazurnom bojom uz prethodnu pripremu površine za bojenje. | m2 | 121,80 |

SOBOSLOKARSKI RADOVI UKUPNO: KN

IV. KANALIZACIJA I SANITARNA OPREMA

- | | | |
|---|-----|-------|
| 1. Razvod kanalizacijske mreže u domu sa PVC cijevima Ø 50, 100 i 160 mm. sa svim fazonskim komadima. | | |
| izljevna mjesta | kom | 11,00 |
| 2. Izvedba nepropusne septičke jame vel. 12 m3 sa adekvatnim poklopcem za pražnjenje iste. | kom | 1,00 |
| 3. Izrada vanjskog revizionog okna od arm. betona vel. 80/80 dubine 80 cm. | kom | 1,00 |
| 4. Dobava i postava sanitarne opreme od bijele fajanse sa izljevnim armaturama. | | |
| WC školjka | kom | 4,00 |
| umivaonik | kom | 4,00 |
| el. bojler 80 litara | kom | 1,00 |
| el. bojler 30 litara | kom | 1,00 |

VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNA OPREMA

REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA

- I. STOLARSKI RADOVI
 - II. KERAMIČARSKI RADOVI
 - III. SOBOSLIKARSKI RADOVI
 - IV. KANALIZACIJA I SANITARNA OPREMA
-
- OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: KN

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

- A. GRAĐEVINSKI RADOVI
- B. OBRTNIČKI RADOVI

UKUPNO: KN

PDV 25%

SVEUKUPNO SA PDV-om

U _____, _____ 2013. godine

MP _____